

TRAVAUX SALLE POLYVALENTE

La Municipalité a décidé de procéder à la rénovation du revêtement du sol de la salle polyvalente en caoutchouc Ramflex avec barrière d'étanchéité pour un montant TTC de 66 810,00 \$.

Le descriptif des travaux est le suivant :

TRAVAUX PREPARATOIRES :

Grenaillage de l'ensemble du revêtement existant (évacuation de la peinture et du ragréage existant).

Rectification des défauts de planéité (rabotage des bosses et enduits dans les zones en creux).

Traitement des deux fissures transversales par la mise en œuvre d'une résine époxy Eponal Bostik.

Réalisation d'une barrière d'étanchéité par la mise en œuvre d'une résine époxy Eponal 336 sur l'intégralité de la surface.

Fourniture et mise en œuvre d'un primaire d'accrochage.

Fourniture et mise en œuvre d'un ragréage de Type P3 sur l'intégralité de la surface.

REVÊTEMENT DE SOL SPORTIF:

Fourniture et mise en œuvre d'un revêtement de sol sportif en caoutchouc Ramflex constitué d'un revêtement en caoutchouc Mondo Ramflex épaisseur 6mm pleine masse.

TRACES :

Réalisation des tracés suivants: 1 Basket, 1 Hand, 4 Badminton.

Le délai d'intervention est de 3 semaines. Les travaux sont prévus du 23 juin au 11 juillet 2014.